



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>  <i>2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00</i>	<b>ФЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,231	2984,49	689
6	6	Битум (23229,46/6,23=3728,65)	<b>калькуляция</b>	т	0,0025	3728,65	9
7	7	Смесь асфальтобетонная тип В марки III	<b>калькуляция</b>	т	22,31	530,99	11846
8	8	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	<b>ФЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м бортового камня	1,13	4412,47	4986
9	9	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)	<b>ФССЦ-403-8024</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	шт.	113	71,93	8128
<b>МАФ</b>							
10	10	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	<b>ФЕР01-02-058-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м <sup>3</sup> грунта	0,001411	2184	3
11	11	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	<b>ФЕРр51-6-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м <sup>3</sup> грунта	0,001411	4367,41	6
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза	<b>ФССЦпг-03-21-01-002</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т груза	0,2469	3,86	1
13	13	Устройство бетонной подготовки  <i>5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00</i>	<b>ФЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001411	3897,23	5
14	14	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	<b>ФССЦ-401-0246</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	м <sup>3</sup>	0,1439	490	71
15	15	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона  <i>1 014,58 = 8 994,58 - 1 x 7 980,00</i>	<b>ФЕР06-01-015-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т	0,18	958,14	172
16	16	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т  <i>3 168,10 = 3 414,10 - 0,41 x 600,00</i>	<b>ФЕР07-05-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 шт. сборных конструкций	0,04	3083,32	123
17	17	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	<b>ФССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	м <sup>3</sup>	0,0164	592,76	10

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	<b>ФССЦ-116-0083</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	шт.	4	890,38	3562
19	19	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	<b>ФЕР01-02-058-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м3 грунта	0,000353	2184	1
20	20	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	<b>ФЕРр51-6-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м3 грунта	0,000353	5268,73	2
21	21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза	<b>ФССЦпг-03-21-01-002</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т груза	0,0618	3,86	
22	22	Устройство бетонной подготовки <i>5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00</i>	<b>ФЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,000353	3897,23	1
23	23	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	<b>ФССЦ-401-0246</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	м3	0,036	490	18
24	24	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона <i>1 014,58 = 8 994,58 - 1 x 7 980,00</i>	<b>ФЕР06-01-015-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т	0,02	958,14	19
25	25	Урна металлическая опрокидывающаяся	<b>ФССЦ-116-0093</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	шт.	2	524,2	1048
<b>Электромонтажные работы</b>							
26	26	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	<b>ФЕРм08-02-369-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 шт.	2	35,64	71
27	27	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	<b>ФЕРм08-02-369-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 шт.	2	168,36	337
28	28	Светильник светодиодный СКУ1-500-4/60 W-444	<b>прайс-лист</b>	шт.	2	619,65	1239

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1  (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	<b>ФЕРм08-02-363-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	54,7	109
30	30	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	<b>ФЕРм08-02-363-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	197,18	394
31	31	Кронштейн для крепления светильника	<b>прайс-лист</b>	шт.	2	62,44	125
32	32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках	<b>ФССЦпг-01-01-01-022</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,005	22,55	
33	33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	<b>ФССЦпг-01-01-01-014</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,0022	8,36	
34	34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза	<b>ФССЦпг-03-21-01-060</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,0072	31,1	
35	35	Возврат суммы от сдачи демонтируемых конструкций в лом 11700/1,18/6,23=1591,53		т	0,0022	1591,53	4

**Раздел 2. Орджоникидзе, 4**

Проезд дворовой. Тип 1. Площадь 240 м2 с БР 100.30.15-98 п.м.

36	36	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  $500,76 = 3 \cdot 037,68 - 17,4 \times 145,80$	<b>ФЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 дорожек и тротуаров	2,4	500,76	1202
37	37	Щебень М 1200 фр. 5-40 мм (1363,38/6,23=218,84)	<b>калькуляция</b>	м3	41,76	218,84	9139
38	38	Розлив вяжущих материалов  $39,10 = 1 \cdot 571,33 - 1,03 \times 1 \cdot 487,60$	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,288	39,1	11
39	39	Битум (23229,46/6,23=3728,65)	<b>калькуляция</b>	т	0,2966	3728,65	1106
40	40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  $2 \cdot 984,85 = 46 \cdot 666,30 - 0,0108 \times 1 \cdot 690,00 - 96,6 \times 452,00$	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1000 м2 покрытия	0,24	2984,85	716
41	41	Битум (23229,46/6,23=3728,65)	<b>калькуляция</b>	т	0,0026	3728,65	10
42	42	Смесь асфальтобетонная тип В марки III	<b>калькуляция</b>	т	23,18	530,99	12308

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м бортового камня	0,98	4412,47	4324
44	44	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	<b>ФССЦ-403-8024</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	шт.	98	71,93	7049
МАФ							
45	45	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 грунта	0,001411	2184	3
46	46	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	<b>ФЕРр51-6-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 грунта	0,001411	4367,41	6
47	47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза	<b>ФССЦпг-03-21-01-002</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,2469	3,86	1
48	48	Устройство бетонной подготовки $5\ 545,02 = 58\ 585,02 - 102 \times 520,00$	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001411	3897,23	5
49	49	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	<b>ФССЦ-401-0246</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м3	0,1439	490	71
50	50	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона $1\ 014,58 = 8\ 994,58 - 1 \times 7\ 980,00$	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,18	958,14	172
51	51	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т $3\ 168,10 = 3\ 414,10 - 0,41 \times 600,00$	<b>ФЕР07-05-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт. сборных конструкций	0,04	3083,32	123
52	52	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	м3	0,0164	592,76	10
53	53	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	<b>ФССЦ-116-0083</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	шт.	4	890,38	3562
54	54	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 грунта	0,000353	2184	1
55	55	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	<b>ФЕРр51-6-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 грунта	0,000353	5268,73	2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза	<b>ФССЦпг-03-21-01-002</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,0618	3,86	
57	57	Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,000353	3897,23	1
58	58	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	<b>ФССЦ-401-0246</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м3	0,036	490	18
59	59	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 014,58 = 8 994,58 - 1 x 7 980,00	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,02	958,14	19
60	60	Урна металлическая опрокидывающаяся	<b>ФССЦ-116-0093</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	шт.	2	524,2	1048
<b>Электромонтажные работы</b>							
61	61	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	<b>ФЕРм08-02-369-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	35,64	71
62	62	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	<b>ФЕРм08-02-369-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	168,36	337
63	63	Светильник светодиодный СКУ1-500-4/60 W-444	<b>прайс-лист</b>	шт.	2	619,65	1239
64	64	Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	<b>ФЕРм08-02-363-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	54,7	109
65	65	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	<b>ФЕРм08-02-363-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.	2	197,18	394
66	66	Кронштейн для крепления светильника	<b>прайс-лист</b>	шт.	2	62,44	125

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	
67	67	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках	ФССЦпг-01-01-01-022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,005	22,55		
68	68	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	ФССЦпг-01-01-01-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,0022	8,36		
69	69	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза	ФССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза	0,0072	31,1		
70	70	Возврат суммы от сдачи демонтируемых конструкций в лом 11700/1, 18/6,23=1591,53		т	0,0022	1591,53	4	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							87 184,00	
Накладные расходы							4 736,00	
Сметная прибыль							2 742,00	
Итого							94 662,00	
Всего с учётом индекса 2 кв. 2018 г. 6,23							589 744,26	
Непредвиденные затраты 2%							11 794,89	
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>601 539,15</b>	
Понижающий коэффициент по результатам торгов 0,99493524236							-3 046,65	
Итого с понижающим коэффициентом							598 492,50	
НДС 18%							107 728,65	
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>706 221,15</b>	



С.В. Шубин

Н.И. Епишев

